



PODER JUDICIÁRIO FEDERAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL/MS
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
COORDENADORIA DE SERVIÇOS GERAIS
SEÇÃO DE MANUTENÇÃO PREDIAL

PLANILHA DE QUANTIFICAÇÃO E ORÇAMENTO - COBERTURA PRÉDIO ANEXO MS
ANEXO I

SERVIÇO						B.D.I.			ENCARGOS SOCIAIS		
SUBSTITUIÇÃO DE TELHAS, RUFOS E CALHAS - PRÉDIO ANEXO.						23,00%			LEIS SOCIAIS 134,39%		
Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra											
Item	Código	Planilha	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit sem BDI			Com BDI		
						MAT.	M. O.	Total	MAT.	M.O.	Total
1.0			DIVERSOS								
1.1	5.55	SINDUSCON/AGOSTO/20	Locação de caçamba estacionária - 4m3	Un	2,00	220,00	0,00	220,00	541,20	0,00	541,20
1.2	6.54	SINDUSCON/AGOSTO/20	Anadaime tubular fachadeiro - 7m	diária	5,00	60,00	0,00	60,00	369,00	0,00	369,00
1.3	0701000109	Boletim Agesul/Sinapi	Impermeabilização com revestimento semi-flexível Viaplus 1000, Viapol ou similar. Consumo 2KG/M2 /M2	M2	39,00	4,08	10,85	14,93	195,72	520,47	716,19
1.4	2001003998	Boletim Agesul/Sinapi	Aluguel Caminhão Munck, tipo toco, Modelo 12/18 6M ATE 5T /H	H	8,00	138,08	0,00	138,08	1358,71	0,00	1.358,71
1.5	-	COTAÇÃO	Retirada de Telhas Metálicas.	M2	195,00	0,00	3,50	3,50	0,00	839,48	839,48
1.6	0201002310	Boletim Agesul/Sinapi	Retirada de Calhas	M	26,00	0,00	3,90	3,90	0,00	124,72	124,72
1.7	0201002310	Boletim Agesul/Sinapi	Retirada de Rufos Pingadeira	M	35,00	0,00	3,90	3,90	0,00	167,90	167,90
1.8	0201002310	Boletim Agesul/Sinapi	Retirada de rufo sobre telha	M	49,00	0,00	3,90	3,90	0,00	235,05	235,05
SUBTOTAL									R\$ 2.464,63	R\$ 1.887,62	R\$ 4.352,25
2.0			ÁGUAS PLUVIAIS								
2.1	24.16	SINDUSCON/AGOSTO/20	Tubo PVC rígido soldável 100 mm	M	42,00	13,05	16,70	29,75	674,16	862,72	1.536,88
2.2	24.36	SINDUSCON/AGOSTO/20	Conexão PVC - Curva 90º	Un	8,00	21,20	14,45	35,65	208,61	142,19	350,80
SUBTOTAL									R\$ 882,77	R\$ 1.004,91	R\$ 1.887,68
3.0			COBERTURA								
3.1	-	COTAÇÃO	Telha isotérmica (0,65mm+0,50mm+0,65mm). Trapézio 25mm. Cor metálica. Área em projeção.	M2	195,00	135,00	0,00	135,00	32.379,75	0,00	32.379,75
3.2	12.28	SINDUSCON/AGOSTO/20	Mão de obra instalação telha isotérmica (0,65mm+0,50mm+0,65mm)	M2	195,00	0,00	8,50	8,50	0,00	2.038,73	2.038,73
3.3	-	COTAÇÃO	Calha em chapa de aço - galvalume 0,50mm , desenvolvimento 80 cm, incluso transporte vertical.	M	26,00	32,00	48,00	80,00	1.023,36	1.535,04	2.558,40
3.4	-	COTAÇÃO	Parafusos para telha metálica tipo sanduiche 4"x11/4"	Un	300,00	1,50	0,25	1,75	553,50	92,25	645,75
3.5	1001000192	Boletim Agesul/Sinapi	Rufo Pingadeira chapa 0,5mm galvalume	M	35,00	12,88	19,31	32,19	554,48	831,30	1.385,78
3.6	1001000192	Boletim Agesul/Sinapi	Rufo sobre telha na chapa 0,50 mm galvalume. 30CM.	M	49,00	26,00	39,00	65,00	1.567,02	2.350,53	3.917,55
3.7	-	COTAÇÃO	Contrarufo chapa 0,5mm galvalume	M	26,00	14,00	21,00	35,00	447,72	671,58	1.119,30
3.8	-	COTAÇÃO	Terça 100mm #14mm de aço - Reforço estrutura do telhado	M	30,00	19,80	13,20	33,00	730,62	487,08	1.217,70
SUBTOTAL									R\$ 37.256,45	R\$ 8.006,51	R\$ 45.262,96
TOTAL									R\$ 40.603,85	R\$ 10.899,04	R\$ 51.502,89

Campo Grande, MS, 14 de Setembro de 2020.

ENGº JORGE ALAN ALBERNAZ GARCIA
CHEFE DE SEÇÃO
CREA: 3152-D