Norte

LEGENDA

(E) Área EXISTENTE

(R) Área A DEMOLIR

(C) Área A CONSTRUIR

| | |
|---|---|
| MR 3 MRS 3 MRS 4 | Luminária pública LED - Potência: 180W, Fluxo Luminoso: 23.400 Lúmens, Temperatura de Cor: 5000K, Vida útil: 50.000 horas, Fator de Potência: 0,95, Tensão: 220V, Classe I, IP66 Normas: ABNT NBR 5101 Iluminação Pública, conforme critérios do item 5.6 do anexo I da Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010 e alterações posteriores. Obs.: Todas as luminárias deverão ser providas de fotocélula para acionamento automático. |
| | Luminária LED em poste de 9 metros, cinza em alumínio. Modelo: Fusion, marca: Philips. VAGAS/LUGARES EXISTENTES (OBSERVAÇÃO: CONFIRMAR COM JORGE) |
| | Balizador LED 6W. Cortesia CP Imóveis. |
| | HASHPER LED 2 FACHOS ABERTO/ABERTO 6W 3000K BIVOLT 600X90X1200mm PRETO |

REMOVER PARTE DA GRAMA E EXECUTAR CONTRAPISO E GUIAS NA PASSAGEM DE PEDESTRES

PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA ACRÍLICA, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL e PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO

DEMOLIÇÃO DO MEIO-FIO CONFORME INDICAÇÃO

REMOÇÃO E CORTE DE RAIZES PERMANENTE (VER PROJETO AMBIENTAL)
OBSERVAÇÃO: ÁRVORES MENORES QUE 0,20 M DE ALTURA, FAZER LIMPEZA MECANIZADA.

DEMOLIR PISO EM CONCRETO EXISTENTE E EXECUTAR NOVA PAVIMENTAÇÃO CONFORME CORTE EXISTENTE EM CONCRETO USINADO DESEMPENADO SOBRE MALHA DE AÇO 15X15 COM Ø 6,3MM

EXECUTAR ADEQUAÇÃO DE MEIO FIO NO ENTORNO DA CALÇADA CONFORME INDICAÇÃO

RUA DO DIÁRIO
Entrada e saída de veículos

ESCAVAÇÃO HORIZONTAL E LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO E LOCAÇÃO AREA ESTACIONAMENTO APÓS RETIRADA E DEMOLIÇÃO

FORRAÇÃO – GRAMA AMENDOIM (*Arachis repens*)

PISO EM PEDRA MIRACEMA

LIMPEZA MECANIZADA E REMOÇÃO DE ÁRVORES E RAIZES

PODAR ÁRVORES PRÓXIMAS ÀS PLACAS DE GRANITO

EXECUTAR CALÇAMENTO EM PEDRA MIRACEMA

DEMOLIR ESCADA CONFORME INDICAÇÃO (ITENS 2.4 DO ORÇAMENTO).

EXECUTAR MURO DE ARRIMO, (VER OBS: Nº 2, PREVER FUNDAÇÃO BASICA PARA CONTENÇÃO DA TERRA

RECUPERAR PARTES DANIFICADAS NA EXTENÇÃO DO PASSEIO PÚBLICO (PISO INTERTRAVADO) E TROCAR PISO TÁTIL DANIFICADO

EXECUTAR ESCADA E CORRIMÃO CROMADO CONFORME NBR 9050

INSTALAR GRADIL MORLAN REVESTIDO DE PVC NA COR VERDE H=2,03

DEMOLIR REBAIXO MEIO FIO CONFORME INDICAÇÃO

EXECUTAR MURO DE ARRIMO CONFORME CORTE DO TERRENO (VER OBS: 02)

INSTALAR GRADIL MORLAN REVESTIDO DE PVC NA COR VERDE H=1,53

GARAGEM COBERTA
ESTACIONAMENTO 4
12 VAGAS

ESTACIONAMENTO 1
62 VAGAS

ESTACIONAMENTO 2
28 VAGAS CARRO
09 VAGAS DE MOTO

ESTACIONAMENTO 3
32 VAGAS

SUBESTAÇÃO SEM COBERTURA

CONTÊINER 1
6,00x2,40m

CONTÊINER 1
6,00x2,40m

CONDENSADORAS

SAGUÃO

VER OBSERVAÇÃO ADEQUAÇÃO NBR 9050

EXECUTAR RAMPA CONFORME NBR 9050

REMOVER CORRIMÃO EXISTENTE E INSTALAR NOVO CROMADO CONFORME NBR 9050 ADAPTADO A ALVERNARIA DE FECHAMENTO DA ESCADA

INSTALAR PISO TÁTIL EMBORRACHADO E SINALIZAR ESCADA CFE NBR 9050

RETIRAR CONTRAPISO EXISTENTE E GRAMAR ÁREA

REVITALIZAR CALÇADA E INSTALAR PEDRA MIRACEMA

INSTALAR GRADIL MORLAN REVESTIDO DE PVC NA COR VERDE H=1,53

Cobertura existente= 6,00 x 8,00m

DEMOLIÇÃO DOS MEIO-FIO (GUIAS) COFORME INDICAÇÃO

RETIRAR PISO INTERTRAVADO E RECUPERAR

INSTALAR MEIO-FIO DE 10 CM

FLOREIRA – PLANTAR IXORAS

EXECUTAR RAMPA DE ACESSO CFE NBR 9050

EXECUTAR ADEQUAÇÃO DE MEIO FIO NO ENTORNO DA GUARITA

DEMOLIÇÃO DE PARTE DA GUARITA PARA AMPLIAÇÃO

EXECUÇÃO DE BALCÃO EM GRANITO

EXECUTAR FECHAMENTO EM MURO

INSTALAR POSTE TELEÔNICO VER LOCAL ADEQUADO CONFORME PROJETO DE LUMINOTÉCNICO

EXECUTAR PORTÃO AUTOMÁTICO COM O MESMO MATERIAL DO GRADIL DE FECHAMENTO COM ESTRUTURA EM METALON

ACESSO AO PORTÃO, REMOVER PISO INTERTRAVADO E EXECUTAR CALÇAMENTO EM CONTRETO COM MALHA DE AÇO – ENTRADA DE VEÍCULOS

EXECUTAR JANELAS CONFORME PEITORIL DA JANELA J5 EXISTENTE

ADEQUAR PISOS TÁTEIS CONFORME APROVAÇÃO DA PREFEITURA E EXECUTAR TROCA DOS DANIFICADOS

EXECUTAR RECUPERAÇÃO DA PEDRA PORTUGUESA

REMOVER CORRIMÃO EXISTENTE E INSTALAR NOVO CROMADO CONFORME NBR 9050

RECUPERAR PARTES DANIFICADAS NA EXTENÇÃO DO PASSEIO PÚBLICO (PISO INTERTRAVADO)

TELA GRADIL MORLAN REVESTIDA COM PVC, 4,30 MM, 1,53 X 2,50 METROS

IMPLANTAÇÃO CONSTRUIR E DEMOLIR PAV. TÉRREO - esc 1:125

RUA DESEMBARGADOR LEÃO NETO DO CARMO


Renata Zanardo arquitetura

Av. Cel. Antonino 2042, Sala 02 - Vila Lucinda
Campo Grande/MS - Cep: 79023-000
Tel – 3351-2042 | 99252-6423
contato@renatazanardo.com


Título: TRE - ACESSIBILIDADE

Tipo: **REFORMA E ACRESCIMO DE EDIFICAÇÃO - 1ª ETAPA**

Conteúdo: IMPLANTAÇÃO PAV. TÉRREO CONSTRUIR DEMOLIR

Local: R.Desembargador Leão Neto do Carmo, 23 - L 3B - Q 02 - Parque dos Poderes | Cidade: Campo Grande, MS | Cep: 79037-100

RRT LEVANTAMENTO ARQ.: SI11257259100

RRT ORÇAMENTO E ACESSIBILIDADE: SI11265559R01

Área:

QUADRO DE ÁREAS

| | |
|---|---|
| ÁREA DO TERRENO | 11.071,48m² |
| ÁREA A AMPLIAR E EXISTENTE LAVABO: | |
| ÁREA LAVABO : | 3,04m² |
| ÁREA GUARITA: | 12,52m² |
| ÁREA AMPLIAÇÃO GUARITA: | 09,14m² |
| ÁREA TOTAL GUARITA: | 15,56m² |
| REFORMAR: | |
| WC.PCD | 5,00m² |
| ESTACIONAMENTO 02: | 158,91m² |
| ESTACIONAMENTO 01=ENTORNO: | |
| GUARITA, LAVABO, DOGO E PCD: | 191,27 m² |
| ÁREA DOS BLOCOS: | 153,98 m² |
| ÁREA DAS ESCADAS: | 68,81 m² |
| PISEVE RETANGULAR: | 67,08 m² |
| ÁREA DE INTERVENÇÃO PAV. TÉRREO: | 614,54 m² |
| BLOCO PRESERVADA A RETORNAR: | 84,21 m² |
| ÁREA EXISTENTE TOTAL: | 5.828,81m² |

Proprietário:

União Federal
Prédio Sede do Tribunal Regional Eleitoral
CNPJ.03.883.929/0001-02
COORD. ENG.DIOGO CAMPOS DOS ANJOS
CPF.: 037.436.459-12

Autora e resp. tec.:

Arq. RENATA ZANARDO
CPF.: 561.738.061-34
CAU.: A42184-7

Arquivo: 2202/P03-TREACESSIBILIDADE-ETAPA01-RV04.dwg | Escala: INDICADA | Data: 10.2021 | Prancha: 02/05