



OBSERVAÇÕES:

- 01 - NO ESTACIONAMENTO LATERAL DIREITO - RUA DO DIÁRIO, EXECUTAR LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO NAS ÁREAS DE INTERVENÇÃO, REMANEJAR POSTES CONFORME PROJETO E EXECUTAR CAIXAS DE PASSAGENS.
- 02 - NO MURO DE ARRIMO, ÁREA INTERNA (CONTATO COM O SOLO) SERÁ EXECUTADO IMPERMEABILIZAÇÃO E ÁREA EXTERNA DO MURO REBOCO E PINTURA ACABAMENTO FOSCO ACRÍLICO SIVINIL NÉVOA DA MANHÃ.
- 03 - NAS JANELAS DA GUARITA SERÃO EXECUTADAS VERGAS E CONTRAVERGAS
- 04 - NA GUARITA VERIFICAR ALTURA DA JANELA (J5 EXISTENTE) PARA A INSTALAÇÃO DAS NOVAS, EXECUTAR LAJE PRÉ-MOLDADA NA ÁREA A SER AMPLIADA E IMPERMEABILIZAR PLATIBANDA. MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, REPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EMBOÇO E CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS INTERNAS. EXECUTAR TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA, E TESOURA EM AÇO, CALHA E RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO. EXECUTAR ILUMINAÇÃO CONFORME PLANTA.
- 05 - NA ESCOLA JUDICIÁRIA A PORTA P8 SERÁ EXECUTADA CONFORME A PORTA P7 (DIVISÓRIA DE VIDRO + PORTA)
- 06 - NAS ESCADAS INTERNAS E EXTERNAS DA EDIFICAÇÃO, SERÃO SUBSTITUÍDOS TODOS OS CORRIMÕES EXISTENTES POR NOVOS (CROMADO), INSTALAR SINALIZAÇÃO DE PISO TÁTIL EMBORRACHADO NO ACESSO À ESCADA E SINALIZAR CORRIMÃO E DEGRAUS CONFORME NBR 9050
- 07 - BANHEIRO PCD - INSTALAR VASO SANITÁRIO SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL, BARRAS DE APOIO, FRALDÁRIO RETRÁTIL EM PVC, TORNEIRA DE LAVATÓRIO COM ACIONAMENTO AUTOMÁTICO, LAVATÓRIO SEM COLUNA, PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, SOLEIRA EM GRANITO ITAUNA, REVESTIMENTO PARA PAREDES INTERNAS EM PORCELANATO 87,5x87,5 REF. PORTINARI ACETINADO TENOR, E NO PISO PORCELANATO ELIANE, BIANCO PLUS NA, 60X60CM, RETIFICADO COM JUNTA DE ASSENTAMENTO DE 1MM E PORTA COM PUXADOR HORIZONTAL CONFORME NBR 9050.
- 08 - EXECUTAR DRENAGEM NO ESTACIONAMENTO - VER MEMORIAL DESCRITIVO (CONFERIR NÍVEL "IN LOCO" PARA LOCAÇÃO DA CAIXA DE DRENAGEM).
- 09 - NO BLOCO DA PRESIDÊNCIA, NAS ÁREAS A SEREM INTERVIDAS:
 - REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
 - RETIRAR DUTOS DE AR CONDICIONADO E O FAN COIL
 - RETIRAR E REINSTALAR PARA RAIO
 - A PINTURA DEVERÁ SER FEITA COM APLICAÇÃO DE MASSA CORRIDA, LIXAMENTO EM TETOS E PAREDES.
 - REMOVER RUFOS EXISTENTES E INSTALAR NOVOS EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO
- 10 - CAMINHOS EM PEDRA MIRACEMA - VERIFICAR "IN LOCO" AS PARTES DANIFICADAS, RECUPERAR POSSÍVEIS DESAJUSTES E TROCAR PEÇAS.
- 11- LAVABO GUARITA, EXECUTAR FORRO DRYWALL COM JUNTA PAULISTA



Av. Cel. Antônio 2042, Sala 02 - Vila Lucinda
Campo Grande/MS - Cep: 79023-000
Tel.: (55) 3351-2042 / 99020-6422
contato@renatazanardo.com

Título: TRE - ACESSIBILIDADE

Tipo: REFORMA E ACRESCIMO DE EDIFICAÇÃO - 1ª ETAPA

Conteúdo: PLANTA BAIXA - LAYOUT - PAVIMENTO TÉRREO

Local: R. Desembargador Leão Neto do Carmo, 23 - L. 3B - Q. 02 - Parque dos Poderes

Cidade: Campo Grande, MS

Cep: 79037-100

Proprietário:

Área:

QUADRO DE ÁREAS

ÁREA DO TERRENO 11.071,48m²

ÁREA A AMPLIAR E EXISTENTE LAVABO 3,04m²

ÁREA LAVABO 3,04m²

ÁREA GUARITA 13,20m²

ÁREA AMPLIADA GUARITA 06,14m²

ÁREA TELA GUARITA 15,00m²

REFORMA:

REFORMA ESTACIONAMENTO 02 5,00m²

ESTACIONAMENTO 01-INTERNO 18,27 m²

GUARITA - LAVABO, GUARITA E PCD 60,81 m²

ÁREA DA ESCADA 18,08 m²

GUARITA REFORMADA 61,43 m²

ÁREA DE INTERVENÇÃO PAV. TERREO 84,31 m²

BLOCO PRESIDENCIA - REFORMA 5.808,81m²

União Federal
Praça Sede do Tribunal Regional Eleitoral
CNPJ 03.883.929/0001-02
COORD. ENG. DIOGO CAMPOS DOS ANJOS
CPF: 037.438.459-12

Autora e resp. tec.:

Arq. RENATA ZANARDO

CPF: 561.738.061-34

CAU: A42184-7

Arquivo: 220303-TRE-ACESSIBILIDADE-ETAPA1-14V04.dwg

Escala: INDICADA

Data: 10/2021

Prancha: 03/05