



Data de referência: 27/03/2019

BDI=	25%
	1,25

ANEXO V - PLANILHA DE QUANTIFICAÇÃO E ORÇAMENTO

ITEM	CÓDIGO sinapi - composição	DISCRIMINAÇÃO	UN.	QUANT.	VALORES (R\$)					
					UNITÁRIOS			TOTAIS		TOTAL GERAL
					material	mão de obra	total	material	mão de obra	
1		ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA (a ser pago proporcionalmente conforme evolução da obra)								
01.01	SINAPI - 90778	Engenheiro Civil de Obra Pleno com Encargos Complementares(1,5h por dia)	H	30,00	0,00	98,09	98,09	0,00	3.678,38	3.678,38
01.02	SINAPI - 90776	Encarregado Geral com Encargos Complementares	H	240,00	0,00	24,45	24,45	0,00	7.335,00	7.335,00
Subtotal								0,00	11.013,38	11.013,38
2		SERVIÇOS PRELIMINARES								
02.01	SINDUSCON MS	Instalação provisória de luz	unid.	1,00	916,95	356,65	1.273,60	1.146,19	445,81	1.592,00
02.01	COTAÇÃO	Locação de andaimes (10m)	mês	1,00	183,00	0,00	183,00	228,75	0,00	228,75
Subtotal								1.374,94	445,81	1.820,75
3		RETIRADAS E DEMOLIÇÕES								
03.01	COTAÇÃO	Retirada de placas de fibrocimento e= 10m	m2	41,00	0,00	9,15	9,15	0,00	468,94	468,94
03.02	COTAÇÃO	Retirada de rufos	m2	14,00	0,00	3,70	3,70	0,00	64,75	64,75
03.03	SINDUSCON MS	Locação de caçambas 4m³	unid.	2,00	220,00	0,00	220,00	550,00	0,00	550,00
Subtotal								550,00	533,69	1.083,69
4		COBERTURA E PLATIBANDAS								
04.01	COTAÇÃO	Reparo/adaptações de estrutura metálica de platibanda p/ colocação de testeira	m2	41,00	17,65	12,30	29,95	904,56	630,38	1.534,94
04.02	COTAÇÃO	TESTEIRA - Fornecimento e colocação de testeira metálicas pré-pinta de fábrica e= 5mm (cor prata)	m2	40,80	77,25	18,40	95,65	3.939,75	938,40	4.878,15
04.03	SINDUSCON-MS	Fornecimento e colocação de pingadeiras metálicas, corte 0,20 cm. Chapa n. 26.	m	35,00	18,00	5,07	23,07	787,50	221,81	1.009,31
Subtotal								5.631,81	1.790,59	7.422,40



Data de referência: 27/03/2019

BDI=	25%
	1,25

ANEXO V - PLANILHA DE QUANTIFICAÇÃO E ORÇAMENTO

ITEM	CÓDIGO sinapi - composição	DISCRIMINAÇÃO	UN.	QUANT.	VALORES (R\$)					
					UNITÁRIOS			TOTAIS		TOTAL GERAL
					material	mão de obra	total	material	mão de obra	
5		PINTURA								
05.01	SINAPI - 95468	Pintura esmalte brilhante (2 demãos) sobre superfície metálica, inclusive proteção com zarcão(1 demão).Estrutura metálica sustentação testeira e pingadeiras. Cor Prata.	m2	42,00	12,40	19,88	32,28	651,00	1.043,70	1.694,70
05.02	COTAÇÃO	Fornecimento e colocação de Lona preta 200 micra. Colocação no solo e sobre os sombrites existentes. Dim. 4x100 m.	rolo	1,00	360,00	10,00	370,00	450,00	12,50	462,50
		Subtotal						1.101,00	1.056,20	2.157,20
6		SERVIÇOS FINAIS								
06.01	SINAPI - 73806/1	Limpeza de superfícies com Jato de alta pressão de ar e água	m2	323,00	0,41	1,06	1,47	165,54	427,98	593,52
		Subtotal						165,54	427,98	593,52

TOTAL GERAL COM BDI (25%) - R\$	8.823,3	15.267,65	24.090,94
--	----------------	------------------	------------------

Campo Grande - MS, 27 de Março de 2019.

ENG° JORGE ALAN ALBERNAZ GARCIA
CHEFE DE SEÇÃO
CREA: 3152-D