

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MS
Curva ABC de Serviços (GLOBAL)
DATA BASE - REGIÃO: SINAPI - Campo Grande/MS (MES:Maio/19)

OBRA : Reforma Cartório Eleitoral
ORÇAMENTO : Reforma Cartório Eleitoral de Camapuã
LOCAL :

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	QUANT.	PR.UNIT(R\$)	PR.TOTAL(R\$)	PART.(%)	PART.ACUM.(%)
AR 30 INV	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 30.000 BTUS, MODELO HI-WALL, FRIO, 220V, CONTROLE REMOTO SEM FIO, ETIQUETA A PROCEL, GÁS ECOLÓGICO, SISTEMA INVERTER, GARANTIA DE NO MÍNIMO 1 ANO	SER.CG	UN	2,00	5.040,36	10.080,72	7,46	7,46
LATEX TOQUE SEDA	PINTURA LATEX ACRÍLICO PREMIUM ACETINADO TOQUE DE SEDA SUVINIL OU EQUIVALENTE TECNICO, COR F 103, DUAS DEMAOS, INCLUSO 1 DEMÃO NA BASE COM LATEX PVA	SER.CG	M2	640,00	14,52	9.294,74	6,88	14,33
90776U	ENCARGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SER.CG	H	396,00	22,18	8.782,70	6,50	20,83
LATEX FACHADA	PINTURA LATEX ACRÍLICO PREMIUM SUVINIL SEMPRE NOVA OU EQUIVALENTE TECNICO, COR EXISTENTE, DUAS DEMAOS	SER.CG	M2	815,00	10,63	8.665,34	6,41	27,24
TRE-S0110	Balcão granito aqualux 2cm, tampo 70cm, testeira 10cm, guarnição 2 cm, inclusive suporte metálico	SER.CG	M	14,50	496,04	7.192,55	5,32	32,56
sombreador 5x5.7m	Instalação de Módulo Sombreador para estacionamento, medindo 5,70x5,0m, altura livre mínimo de 2,50m. Total de 02 vagas. Fundação em concreto armado, estrutura metálica em balanço, Telas de Polietileno - Alta densidade, mínimo 190g/m2, sombreamento de aproximadamente 80%, com pigmentação na cor cinza, anti-mofo, anti-fungos, bloqueios de raios UVA e UVB próximo a 98%. Garantia no material e instalação de 3 anos.	SER.CG	UN	1,00	6.500,00	6.500,00	4,81	37,37
93392UDD	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM AZULEJO WHITE PLAIN MATTE RETIFICADO ACETINADO 29,1X58,4CM PORTINARI OU SIMILAR, APLICADOS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	SER.CG	M2	60,10	69,46	4.174,79	3,09	40,46
hunter douglas 84RD	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REVESTIMENTO METÁLICO 84R, EM ALUZINC, COR PRATA, INCLUSO TODO MATERIAL E ACESSÓRIOS PARA INSTALAÇÃO, HUNTER DOUGLAS OU SIMILAR	SER.CG	M2	7,15	490,00	3.503,50	2,59	43,05
72105UD	PINGADEIRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 25CM	SER.CG	M	100,00	33,82	3.382,14	2,50	45,55
74245/001UD	PINTURA EM PISO CIMENTADO COM TINTA ACRILICA NOVACOR PISO PREMIUN OU EQUIVALENTE TECNICO, TRÊS DEMAOS	SER.CG	M2	290,00	10,34	2.999,81	2,22	47,77
TRE-S0025	Divisoria granito aqualux esp. 2cm polido nas faces aparente, assentados com argamassa 1:3	SER.CG	M2	4,14	675,21	2.795,39	2,07	49,84
domoss	Substituição de Domo em acrílico branco leitoso 110x110cm Pollis ou similar. Incluso fechamento lateral com chapa galvanizada para impedir a entrada de água com chuvas de vento	SER.CG	UN	2,00	1.265,98	2.531,96	1,87	51,71

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MS
Curva ABC de Serviços (GLOBAL)
DATA BASE - REGIÃO: SINAPI - Campo Grande/MS (MES:Maio/19)

OBRA : Reforma Cartório Eleitoral
ORÇAMENTO : Reforma Cartório Eleitoral de Camapuã
LOCAL :

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	QUANT.	PR.UNIT(R\$)	PR.TOTAL(R\$)	PART.(%)	PART.ACUM.(%)
91341U	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	SER.CG	M2	3,84	644,95	2.476,61	1,83	53,55
VEDAPREN CALHA	IMPERMEABILIZAÇÃO DE CALHA DE CONCRETO COM APLICAÇÃO DE 2 DEMÃOS (COM INTERVALO MÍNIMO DE 8 HORAS) DE MANTA LÍQUIDA ACRÍLICA VEDAPREN PARA IMPERMEABILIZAÇÃO DE COBERTURAS EXPOSTAS BRANCA VEDACIT OU EQUIVALENTE TECNICO	SER.CG	M2	55,00	44,58	2.451,84	1,81	55,36
AR 24 INV	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 24.000 BTUS, MODELO HI-WALL, FRIO, 220V, CONTROLE REMOTO SEM FIO, ETIQUETA A PROCEL, GÁS ECOLÓGICO, SISTEMA INVERTER, GARANTIA DE NO MÍNIMO 1 ANO	SER.CG	UN	1,00	2.448,89	2.448,89	1,81	57,17
73750/001UDDDD	PINTURA LATEX ACRILICO STANDART RENDE MUITO SUVINIL OU EQUIVALENTE TECNICO EM TETO, COR BRANCO NEVE, DUAS DEMAOS	SER.CG	M2	246,65	8,84	2.180,09	1,61	58,79
90777U	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SER.CG	H	24,00	90,81	2.179,52	1,61	60,40
PORTA PNE	PORTA EM MADEIRA 90X210CM PARA BANHEIRO DE PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS, CONFORMA NBR 9050/2015, INCLUSO BATENTE, FECHADURA EXTERNA, DOBRADIÇAS REFORÇADAS, BARRAS DE APOIO, VENEZIANA DE ALUMÍNIO E FOLHA DE INOX ATÉ H=60CM PARA PROTEÇÃO	SER.CG	UN	1,00	1.922,19	1.922,19	1,42	61,82
AR 12 INV	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 12.000 BTUS, MODELO HI-WALL, FRIO, 220V, CONTROLE REMOTO SEM FIO, ETIQUETA A PROCEL, GÁS ECOLÓGICO, SISTEMA INVERTER, GARANTIA DE NO MÍNIMO 1 ANO	SER.CG	UN	1,00	1.825,40	1.825,40	1,35	63,17
ADAP PORT CORRER	AUTOMAÇÃO PORTÃO DE CORRER COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONJUNTO DZ RIO 1/2 HIBRIDO PPA OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO E CODIFICAÇÃO EM 5 CONTROLES REMOTOS, INCLUSO CREMALHEIRA, BASE PARA MOTOR DESLIZANTE, SERVIÇO DE SERRALHERIA PARA ADAPTAÇÕES NECESSÁRIAS NO PORTÃO E SERVIÇOS NECESSÁRIOS DE ELÉTRICA PARA ALIMENTAÇÃO DO MOTOR. GARANTIA DO EQUIPAMENTO E INSTALAÇÃO DE NO MÍNIMO 1 ANO.	SER.CG	UN	1,00	1.784,51	1.784,51	1,32	64,49
TRE-S0122	LIMPEZA GERAL DO PRÉDIO COM PRODUTOS ESPECÍFICOS, INCLUSIVE PISOS INTERNOS E EXTERNOS, ESQUADRIAS DE MADEIRA E VIDRO, LUMINÁRIAS, TOMADAS, INTERRUPTORES, APARELHOS SANITÁRIOS, CAIXAS DE PASSAGENS (PLUVIAL, ESGOTO), CAIXA DE GORDURA. CALHAS. RALOS. ETC.	SER.CG	M2	317,00	5,62	1.782,73	1,32	65,81

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MS
Curva ABC de Serviços (GLOBAL)
DATA BASE - REGIÃO: SINAPI - Campo Grande/MS (MES:Maio/19)

OBRA : Reforma Cartório Eleitoral
ORÇAMENTO : Reforma Cartório Eleitoral de Camapuã
LOCAL :

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	QUANT.	PR.UNIT(R\$)	PR.TOTAL(R\$)	PART.(%)	PART.ACUM.(%)
84659UD	PREPARAÇÃO E PINTURA DE PORTAS E PORTAIS DE MADEIRA, INCLUSIVE ENCABEÇAMENTOS (SUPERIOR E INFERIOR) COM A SEGUINTE SEQUENCIA: LIXAMENTO; FUNDO NIVELADOR; MASSA A ÓLEO; LIXAMENTO; FUNDO NIVELADOR; ESMALTE ACETINADO NA COR F 103 DA SUVINIL OU SIMILAR	SER.CG	M2	65,52	26,38	1.728,58	1,28	67,09
BARRA APOIO PNE	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BARRA DE APOIO PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS, CROMADA, CONFORME NBR 9050/2015, LINHA CONFORTO DECA OU SIMILAR	SER.CG	UN	5,00	304,94	1.524,68	1,13	68,22
INST AR 30.000D	INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR SPLIT DE 22.000 A 30.000 BTU'S COM FORNECIMENTO DE TUBULAÇÃO FRIGORÍGENA EM COBRE DE ATÉ 2,5M, TUBO ESPONJOSO, FITA DE ACABAMENTO, FURO EM ALVENARIA, DRENO DE 3,5M COM CONEXÕES, REALIZADO POR EMPRESA CREDENCIADA PELA FABRICANTE DO EQUIPAMENTO. GARANTIA DE 1 ANO	SER.CG	UN	3,00	506,99	1.520,97	1,13	69,34
72104U	CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33CM	SER.CG	M	40,00	36,71	1.468,43	1,09	70,43
AR 9 INV	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 9.000 BTUS, MODELO HI-WALL, FRIO, 220V, CONTROLE REMOTO SEM FIO, ETIQUETA A PROCEL, GÁS ECOLÓGICO, SISTEMA INVERTER, GARANTIA DE NO MÍNIMO 1 ANO	SER.CG	UN	1,00	1.456,90	1.456,90	1,08	71,51
91315U	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	SER.CG	UN	2,00	698,82	1.397,64	1,03	72,54
87259U	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M², REFERENCIA PORCELANATO PORTINARI CRISTAL POLIDO RETIFICADO OU SIMILAR. AF_06/2014	SER.CG	M2	18,10	71,97	1.302,62	0,96	73,50
73924/002U	PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, COM PRÉVIO LIXAMENTO E RETIRADA DE PONTOS DE FERRUGEM	SER.CG	M2	62,00	18,86	1.169,32	0,87	74,37
85397U	RETIRADA DE AZULEJO COLADO	SER.CG	M2	54,00	21,07	1.137,75	0,84	75,21
95305U	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016	SER.CG	M2	100,00	10,89	1.089,47	0,81	76,02
TRE-S0136	Condutor beiral em tubo de pvc esgoto dn 100mm inclusive bocal, curvas e suportes	SER.CG	M	21,00	51,34	1.078,20	0,80	76,81

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MS
Curva ABC de Serviços (GLOBAL)
DATA BASE - REGIÃO: SINAPI - Campo Grande/MS (MES:Maio/19)

OBRA : Reforma Cartório Eleitoral
ORÇAMENTO : Reforma Cartório Eleitoral de Camapuã
LOCAL :

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	QUANT.	PR.UNIT(R\$)	PR.TOTAL(R\$)	PART.(%)	PART.ACUM.(%)
73982/001U	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1/2 VEZ, ASSENTAD O EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), JUNTAS 12MM	SER.CG	M2	28,00	38,40	1.075,07	0,80	77,61
QUADRO COMANDO	QUADRO DE COMANDO PARA ACIONAMENTO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA (ARANDELAS E REFLETORES), POTENCIA DE 600W POR TIMER/CONTATORA, MONTADO POR EMPRESA ESPECIALIZADA, COMPOSTO DE 4 TIMERS DIGITAIS PROGRAMÁVEIS EXTRON OU EQUIVALENTE, 4 CONTATORAS WEG OU EQUIVALENTE, COM BOTÃO PARA ACIONAMENTO MANUAL E LUZES INDICADORAS EM LED. INCLUSO SUBSTITUIÇÃO DE TODO CABEAMENTO CASO NECESSÁRIO.	SER.CG	UN	1,00	1.067,65	1.067,65	0,79	78,40
73892/001U	PISO (CALCADA) EM CONCRETO (CIMENTO/AREIA/SEIXO ROLADO) PREPARO MECANICO, E ESPESSURA DE 7CM, COM JUNTA DE DILATAÇÃO EM MADEIRA	SER.CG	M2	38,00	27,99	1.063,58	0,79	79,19
73927/009U	EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	SER.CG	M2	42,00	23,50	987,11	0,73	79,92
VEDAPREN COBERTURA	IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJE COM APLICAÇÃO DE 2 DEMÃOS (COM INTERVALO MÍNIMO DE 8 HORAS) DE MANTA LÍQUIDA ACRÍLICA VEDAPREN PARA IMPERMEABILIZAÇÃO DE COBERTURAS EXPOSTAS BRANCA VEDACIT OU EQUIVALENTE TECNICO	SER.CG	M2	22,00	44,58	980,74	0,73	80,64
74125/002U	ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA EM ALUMINIO E COMPENSA DO 6MM PLASTIFICADO COLADO	SER.CG	M2	2,10	465,28	977,08	0,72	81,36
fraldário	Fornecimento e instalação de Fraldário Rebatível (basculante), peça retrátil, para troca de bebês em banheiro público, em polietileno, capacidade 25 Kg, modelo Fraldário Cocoon Branco Freso Brinquedos ou similar	SER.CG	UN	1,00	957,89	957,89	0,71	82,07
CASA GAS	CONSTRUÇÃO DE ABRIGO PARA BOTIJÃO DE GÁS P13 EM ALVENARIA (INCLUSIVE CHAPISCO E REBOCO), COM PORTA VENEZIANA COM PORTA CADEADO, EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL 80X60CM, INCLUSIVE INSTALAÇÃO DE MANGUEIRA DE COBRE, ADAPTADORES E REGISTROS PARA LIGAÇÃO DO FOGÃO AO BOTIJÃO DE GÁS	SER.CG	UN	1,00	874,52	874,52	0,65	82,72
CORTINA AR.	Cortina de SPRINGER 150 cm 220v c/ Controle, SPRINGER ACF15S5 OU EQUIVALENTE TECNICO - baixo ruído - , FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	UN	1,00	858,22	858,22	0,63	83,35

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MS
Curva ABC de Serviços (GLOBAL)
DATA BASE - REGIÃO: SINAPI - Campo Grande/MS (MES:Maio/19)

OBRA : Reforma Cartório Eleitoral
ORÇAMENTO : Reforma Cartório Eleitoral de Camapuã
LOCAL :

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	QUANT.	PR.UNIT(R\$)	PR.TOTAL(R\$)	PART.(%)	PART.ACUM.(%)
ajuste balcao	AJUSTE NO BALCÃO DE ATENDIMENTO NO SAGUÃO, COM DEMOLIÇÃO DA BASE EMBAIXO DOS TIJOLOS DE VIDRO (LADO INTERNO), COM REPOSIÇÃO DO ESPELHO EM GRANITO CINZA ANDORINHA, CORTE DO TAMPO SUPERIOR EM 10 CM EM TODO O SEU COMPRIMENTO (LADO INTERNO), RECOLOCAÇÃO DE 2 DIVISÓRIAS DE VIDRO TEMPERADO CONFORME PADRÃO EXISTENTE, INCLUSIVE ARRUMAÇÃO DE TODO CABEAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E LÓGICA DEBAIXO DO TAMPO E RETIRADA DE UM MONTANTE EM METALON (CENTRO DO BALCÃO) E INSTALAÇÃO DE DOIS MONTANTES (DIVISÃO DO BALCÃO EM 2)	SER.CG	UN	1,00	850,64	850,64	0,63	83,98
INST AR 18.000D	INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR SPLIT DE ATÉ 18.000 BTU'S COM FORNECIMENTO DE TUBULAÇÃO FRIGORÍGENA EM COBRE DE ATÉ 2,5M, TUBO ESPONJOSO, FITA DE ACABAMENTO, FURO EM ALVENARIA, DRENO DE 3,5M COM CONEXÕES, REALIZADO POR EMPRESA CREDENCIADA PELA FABRICANTE DO EQUIPAMENTO. GARANTIA DE 1 ANO	SER.CG	UN	2,00	414,81	829,62	0,61	84,60
REVISAO COBERTURA	REVISÃO GERAL DA COBERTURA DO PRÉDIO, COM CALAFETAÇÃO DE PARAFUSOS DAS TELHAS E JUNTAS DAS CALHAS, RUFOS E PINGADEIRAS COM SILICONE PU E FITA ALUMINIZADA	SER.CG	M2	317,00	2,51	796,89	0,59	85,19
501DD	VASO SANITARIO CONVENCIONAL LOUÇA BRANCA DECA RAVENA OU SIMILAR, COM CONJUNTO PARA FIXAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO COM PARAFUSO, ARRUELA E BUCHA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SER.CG	UN	3,00	254,57	763,70	0,57	85,75
REVISAO ESQUADRIAS	REVISÃO GERAL DE TODAS AS ESQUADRIAS DO PRÉDIO, COM MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA REGULAGEM DE PORTAS E JANELAS - MADEIRA, ALUMÍNIO, VIDRO E METÁLICA. SE NECESSÁRIO, O TRE/MS FORNECERÁ O MATERIAL A SER UTILIZADO (FECHADURAS, MOLH HIDRÁULICA, ETC.)	SER.CG	M2	317,00	2,29	726,67	0,54	86,29
ajuste gradil padrão energia	AJUSTE NO GRADIL EM FRENTE AO PRÉDIO, CONFORME PADRÃO EXISTENTE, DE FORMA QUE O PADRÃO DE ENTRADA DE ENERGIA FIQUE COM ACESSO EXTERNO PARA LEITURA MENSAL DO CONSUMO. INCLUSO TODA MÃO DE OBRA E MATERIAL NECESSÁRIOS.	SER.CG	UN	1,00	667,11	667,11	0,49	86,78
701	VALVULA DESCARGA 1.1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO LINHA BENEFIT DOCOL OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SER.CG	UN	1,00	666,69	666,69	0,49	87,28

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MS
Curva ABC de Serviços (GLOBAL)
DATA BASE - REGIÃO: SINAPI - Campo Grande/MS (MES:Maio/19)

OBRA : Reforma Cartório Eleitoral
ORÇAMENTO : Reforma Cartório Eleitoral de Camapuã
LOCAL :

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	QUANT.	PR.UNIT(R\$)	PR.TOTAL(R\$)	PART.(%)	PART.ACUM.(%)
REVISÃO HIDRÁULICA	REVISÃO GERAL DAS INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS DO PRÉDIO, COM REGULAGEM DE VÁLVULAS DE DESCARGA, TORNEIRAS, SIFÃO E LIMPEZA DE CAIXAS DE PASSAGENS E RALOS. SE NECESSÁRIO, O MATERIAL SERÁ FORNECIDO PELO TRE/MS (TORNEIRA, SIFÃO, REPAROS, ETC)	SER.CG	M2	317,00	2,04	647,91	0,48	87,76
REVISÃO ELÉTRICA	REVISÃO GERAL DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO PRÉDIO, COM REAPERTO DE DISJUNTORES NO QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, VERIFICAÇÃO DE TOMADAS E ILUMINAÇÃO EM GERAL, INCLUSIVE COM LIMPEZA DE LUMINÁRIAS. SE NECESSÁRIO, O MATERIAL SERÁ FORNECIDO PELO TRE/MS (DISJUNTOR, LÂMPADA, TOMADA, ETC)	SER.CG	M2	317,00	2,04	645,53	0,48	88,23
74234/1U	MICTORIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM PERTENCES LINHA M.711.17 DECA OU SIMILAR, INCLUSO VALVULA PARA MICTORIO CROMADA PRESSMATIC INOX POLIDO DOCOL OU SIMILA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SER.CG	UN	1,00	630,07	630,07	0,47	88,70
73986/1U	FORRO DE GESSO EM PLACAS 60X60CM, ESPESSURA 1,2CM, INCLUSIVE JUNTA PAULISTA - FIXACAO COM ARAME	SER.CG	M2	18,10	33,66	609,30	0,45	89,15
PRENDEDOR MAGNÉTICO	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PRENDEDOR DE PORTA MAGNÉTICO PARA PORTAS DE MADEIRA OU DE VIDRO TEMPERADO	SER.CG	UN	17,00	35,28	599,80	0,44	89,59
92006U	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SER.CG	UN	20,00	27,74	554,78	0,41	90,00
retirada seixo	RETIRADA E BOTA FORA DE PEDREGULHO/SEIXOS EXISTENTES EM CALHA DE CONCRETO	SER.CG	M3	3,00	180,52	541,57	0,40	90,41
40729U	VALVULA DESCARGA 1.1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SER.CG	UN	3,00	176,61	529,83	0,39	90,80
86903U	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	SER.CG	UN	2,00	264,87	529,74	0,39	91,19
86941U	LAVATÓRIO COM COLUNA SUSPensa COR BRANCA LINHA VOGUE PLUS L51.17 DECA OU SIMILAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40CM EM METAL CROMADO E COLUNA SUSPensa PARA LAVATÓRIO L510 VOGUE PLUS DECA C.510.17, - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	SER.CG	UN	1,00	496,67	496,67	0,37	91,56
72107U	RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 25 CM	SER.CG	M	20,00	23,74	474,72	0,35	91,91

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MS
Curva ABC de Serviços (GLOBAL)
DATA BASE - REGIÃO: SINAPI - Campo Grande/MS (MES:Maio/19)

OBRA : Reforma Cartório Eleitoral
ORÇAMENTO : Reforma Cartório Eleitoral de Camapuã
LOCAL :

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	QUANT.	PR.UNIT(R\$)	PR.TOTAL(R\$)	PART.(%)	PART.ACUM.(%)
501D	VASO SANITARIO ESPECIAL LOUÇA BRANCA PARA DEFICIENTE FÍSICO H= 44CM DECA VOGUE PLUS CONFORTO SEM ABERTURA FRONTAL OU SIMILAR, COM CONJUNTO PARA FIXAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO COM PARAFUSO, ARRUELA E BUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	UN	1,00	472,57	472,57	0,35	92,26
PRESMATIC COMPACT	TORNEIRA PRESSMATIC COMPACT 110 MESA COM ACABAMENTO CROMADO DOCOL OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	SER.CG	UN	2,00	218,65	437,30	0,32	92,58
ALARMEE	ALARME DE EMERGÊNCIA SONORO AUDIOVISUAL SEM FIO, CONFORME NBR 9050/2015 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	UN	1,00	424,28	424,28	0,31	92,89
73801/2U	DEMOLICAO DE CAMADA DE ASSENTAMENTO/CONTRAPISO COM USO DE PONTEIRO, ESPESSURA ATE 4CM	SER.CG	M2	18,10	23,42	423,99	0,31	93,21
74165/002U	TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 50MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENT O E INSTALACAO	SER.CG	M	15,00	27,35	410,29	0,30	93,51
72215U	DEMOLICAO DE ALVENARIA DE ELEMENTOS CERAMICOS VAZADOS	SER.CG	M3	6,00	66,93	401,60	0,30	93,81
TRE-S0152	Torneira cromada Pressmatic mesa luxo Docol	SER.CG	UN	2,00	196,35	392,70	0,29	94,10
ESGOTAMENTO FOSSA.	LIMPEZA E ESGOTAMENTO DE FOSSA SEPTICA E SUMIDOURO COM UTILIZAÇÃO DE CAMINHMÃO COM BOMBA A VACUO	SER.CG	M3	7,00	50,00	350,00	0,26	94,36
FECHAMENTO VAO AR	FECHAMENTO DE VÃO DE AR CONDICIONADO DE JANELA COM ALVENARIA/REBOCO/MASSA CORRIDA	SER.CG	M2	3,30	104,12	343,58	0,25	94,61
74094/1U	LUMINARIA TIPO SPOT PARA 1 LAMPADA INCANDESCENTE/FLUORESCENTE COMPACTA	SER.CG	UN	5,00	68,52	342,61	0,25	94,87
VENTOKIT 150 SERVIÇO	Renovador de Ar para Banheiro Ventokit 150 Westaflex, INCLUSO 3M DE TUBULAÇÃO PARA EXAUSTÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	UN	1,00	340,26	340,26	0,25	95,12
TOR BENEFIT	TORNEIRA PARA LAVATÓRIO DE MESA LINHA PRESSMATIC BENEFIT COM ACABAMENTO CROMADO DOCOL OU SIMILAR	SER.CG	UN	1,00	325,65	325,65	0,24	95,36
PROTETOR PAREDE	PROTETOR DE PAREDE TIPO "BATE MACA" COM TÁBUA DE MADEIRA CHAMPANHE 15X3CM APARELHADA E COM QUINAS BOLEADAS, FIXADA COM UM PAR DE PARAFUSOS 6 A CADA METRO COM TARUGO NO ENCABEÇAMENTO E ACABAMENTO EM VERNIZ MARÍTIMO	SER.CG	M	9,20	35,23	324,08	0,24	95,60
GRADE REFLETOR	ABRIGO PARA REFLETORES EXTERNOS COM BASE DE CONCRETO 60X35CM E GRADE METÁLICA COM PORTA CADEADO, COM TELA GALVANIZADA E CANTONEIRAS DE FERRO 60X35X30CM	SER.CG	UN	3,00	107,83	323,49	0,24	95,84
74209/001U	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	SER.CG	M2	1,00	311,31	311,31	0,23	96,07

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MS
Curva ABC de Serviços (GLOBAL)
DATA BASE - REGIÃO: SINAPI - Campo Grande/MS (MES:Maio/19)

OBRA : Reforma Cartório Eleitoral
ORÇAMENTO : Reforma Cartório Eleitoral de Camapuã
LOCAL :

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	QUANT.	PR.UNIT(R\$)	PR.TOTAL(R\$)	PART.(%)	PART.ACUM.(%)
73955/001U	EMASSAMENTO COM MASSA PVA, UMA DEMAQ	SER.CG	M2	64,00	4,80	306,96	0,23	96,30
73860/008U	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 2,5MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SER.CG	M	99,00	3,01	298,25	0,22	96,52
85367UDD	DEMOLICAO DE PISO CERAMICO COM ARGAMASSA, INCLUSO RODAPÉ EMBUTIDO	SER.CG	M2	20,00	14,81	296,28	0,22	96,74
BARRA APOIO PNE U	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BARRA DE APOIO PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS, CROMADA, CONFORME NBR 9050/2015, LINHA CONFORTO DECA OU SIMILAR	SER.CG	UN	1,00	274,49	274,49	0,20	96,94
75030/004U	TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 50MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SER.CG	M	9,00	28,57	257,12	0,19	97,13
1.1	ART da execução da obra	SER.CG	UN	1,00	226,50	226,50	0,17	97,30
75030/001U	TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 25MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SER.CG	M	15,00	14,28	214,23	0,16	97,45
TRE-S0086	Soleira granito aqualux 15cm, arg. 1:4	SER.CG	M	2,70	79,23	213,92	0,16	97,61
RALO GRELHA	RALO COM GRELHA EM AÇO INOX 15X15 COM FECHAMENTO, INCLUSIVE PORTA GRELHA	SER.CG	UN	4,00	51,67	206,69	0,15	97,77
89987U	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	SER.CG	UN	3,00	68,51	205,53	0,15	97,92
TRE-S0213	Sensor de presença teto MI700 Tckron ou similar	SER.CG	UN	3,00	66,77	200,30	0,15	98,07
TORNEIRA JARDIM	TORNEIRA CROMADA COM BICO PARA JARDIM, - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	SER.CG	UN	4,00	45,94	183,76	0,14	98,20
91996U	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SER.CG	UN	6,00	28,42	170,55	0,13	98,33
74165/004U	TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SER.CG	M	4,00	40,90	163,59	0,12	98,45
85333U	RETIRADA DE APARELHOS SANITARIOS	SER.CG	UN	9,00	17,52	157,64	0,12	98,57
PAPELEIRAAA	PAPELEIRA DE LOUÇA BRANCA COM ROLETE DE PLÁSTICO REF A480.17 DECA OU SIMILAR	SER.CG	UN	4,00	37,48	149,91	0,11	98,68
74174/1U	REGISTRO GAVETA 1.1/2" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SER.CG	UN	1,00	138,65	138,65	0,10	98,78
DESMOB MOBILIARIO	MOBILIZAÇÃO, TRANSPORTE E DESMOBILIZACAO DE MOBILIARIO, EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E PERSIANAS EXISTENTES NO PREDIO PARA VIABILIZAR OS SERVIÇOS NOS AMBIENTES INTERNOS	SER.CG	H	12,00	11,16	133,88	0,10	98,88
74165/001U	TUBO PVC ESGOTO JS PREDIAL DN 40MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SER.CG	M	6,00	20,96	125,75	0,09	98,97
72934U	ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN 20MM (3/4") FORNECIMENTO E INSTALACAO	SER.CG	M	28,00	4,30	120,53	0,09	99,06

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MS
Curva ABC de Serviços (GLOBAL)
DATA BASE - REGIÃO: SINAPI - Campo Grande/MS (MES:Maio/19)

OBRA : Reforma Cartório Eleitoral
ORÇAMENTO : Reforma Cartório Eleitoral de Camapuã
LOCAL :

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	QUANT.	PR.UNIT(R\$)	PR.TOTAL(R\$)	PART.(%)	PART.ACUM.(%)
lona plastica	LONA PLASTICA 150 MICRAS PARA PROTEÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DURANTE A OBRA	SER.CG	M2	80,00	1,45	115,70	0,09	99,15
72208U	CARGA MECANIZADA E REMOCAO E ENTULHO COM TRANSPORTE ATE 1KM	SER.CG	M3	12,00	6,98	83,78	0,06	99,21
91992U	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	SER.CG	UN	2,00	40,79	81,57	0,06	99,27
72135U	ABERTURA/FECHAMENTO RASGO ALVENARIA PARA TUBOS, FECHAMENTO COM AR GAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA)	SER.CG	M	23,00	3,55	81,57	0,06	99,33
PROTETOR PORTA RODOD	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PROTETOR DE PORTAS TIPO RODO, VARIANDO DE 80 A 120 CM, A SER INSTALADO EM PORTA DE ALUMÍNIO	SER.CG	UN	2,00	38,16	76,31	0,06	99,39
TRE-S0113	Grade metalica para proteção hidrometro 40x20x20cm com tela galvanizada/cantoneira ferro	SER.CG	UN	1,00	76,11	76,11	0,06	99,44
1.4	Tratamento de fissuras ou trincas com aplicação de selatrinca Vedacit ou EQUIVALENTE TECNICO	SER.CG	M	20,00	3,21	64,21	0,05	99,49
fixação armário	Fixação de armário metálico tipo prateleiras em alvenaria, utilizando buchas e parafusos S-6 - média de 4 parafusos por m2	SER.CG	M2	14,00	4,38	61,30	0,05	99,53
TRE-S0209	Saida de fio 611148, PialPlus	SER.CG	UN	4,00	14,95	59,82	0,04	99,58
TRE-S0122D	Limpeza de caixa d'água de 1.000 a 2.000L	SER.CG	UN	1,00	58,28	58,28	0,04	99,62
2.0	Bloco de engate rápido para telefone, 10 pares, fornecimento e instalação	SER.CG	UN	1,00	53,86	53,86	0,04	99,66
83387U	CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SER.CG	UN	9,00	5,70	51,28	0,04	99,70
TOMADA ENERGIA PISO	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TOMADA 2P+T DUPLA DE PISO COMPLETA, INCLUSIVE CAIXA DE FERRO 4X4", CONFORME PADRÃO EXISTENTE	SER.CG	UN	2,00	25,39	50,77	0,04	99,74
83693U	CAIACAO EM MEIO FIO	SER.CG	M2	15,00	3,29	49,31	0,04	99,77
85372U	DEMOLICAO DE FORRO DE GESSO	SER.CG	M2	20,00	2,34	46,85	0,03	99,81
72142UD	RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE MADEIRA, INCLUSIVE PORTAL E GUARNIÇÃO	SER.CG	UN	2,00	20,77	41,55	0,03	99,84
TOMADA RJ45 PISOD	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TOMADA RJ 45 DUPLA DE PISO COMPLETA, INCLUSIVE CAIXA DE FERRO 4X4", CONFORME PADRÃO EXISTENTE	SER.CG	UN	1,00	35,39	35,39	0,03	99,87
85333UD	RETIRADA DE REGISTRO DE ÁGUA FRIA EMBUTIDO EM ALVENARIA	SER.CG	UN	2,00	17,52	35,03	0,03	99,89
1.4D	Tratamento de fissuras ou trincas em alvenaria com costura em aço 5mm, 30cm a cada 20cm, não alinhado	SER.CG	M	5,00	6,80	34,01	0,03	99,92
LIMPEZA LETREIRO	LIMPEZA DE LETREIRO DA FACHADA - CONJUNTO COMPLETO	SER.CG	UN	1,00	27,31	27,31	0,02	99,94
TOMADA RJ 45 1X	TOMADA RJ 45 COMPLETA, SIMPLES, FURUKAWA OU EQUIVALENTE TECNICO	SER.CG	UN	1,00	25,08	25,08	0,02	99,95
83440U	CAIXA DE PASSAGEM 4X2" EM FERRO GALVANIZADO	SER.CG	UN	4,00	5,20	20,79	0,02	99,97

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MS
Curva ABC de Serviços (GLOBAL)
DATA BASE - REGIÃO: SINAPI - Campo Grande/MS (MES:Maio/19)

OBRA : Reforma Cartório Eleitoral
ORÇAMENTO : Reforma Cartório Eleitoral de Camapuã
LOCAL :

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	QUANT.	PR.UNIT(R\$)	PR.TOTAL(R\$)	PART.(%)	PART.ACUM.(%)
RETIRADA TORNEIRA	RETIRADA DE TORNEIRA, COM ENTREGA DO MATERIAL À FISCALIZAÇÃO.	SER.CG	UN	6,00	2,34	14,05	0,01	99,98
TRE-S0187	Cabo flexível 4 pares UTP categoria 5	SER.CG	M	4,00	3,08	12,33	0,01	99,99
RETIRADA TOMDAD PISO	RETIRADA DE TOMADA DE PISO, ELÉTRICA OU LÓGICA, SEM REAPROVEITAMENTO	SER.CG	UN	3,00	2,34	7,03	0,01	100,00
RETIRADA BARRA	RETIRADA DE BARRA DE APOIO PARA DEFICIENTES	SER.CG	UN	4,00	1,67	6,69	0,01	100,00
TOTAL GERAL:								135.171,34
<i>Volare Sisplo 20 - PINI</i>								